



AVISO DE CONVOCATORIA.

La Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba", en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 25 del acuerdo 0008 del 11 de abril de 2019, por medio del presente extiende invitación pública a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con representación en Colombia, en forma individual o conjunta (consorcio, unión temporal y promesas de sociedad), que estén interesadas en participar en el proceso de Selección de Menor Cuantía UTCHMEC 007 - 2020 cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ADECUACIÓN OFICINAS DE PROFESORES BLOQUE No. 10 Y MANTENIMIENTO DE LOS BLOQUES No. 4, 8 Y 12 EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO "DIEGO LUIS CÓRDOBA"**.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS.

1.2 Nombre del Proyecto.

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ADECUACIÓN OFICINAS DE PROFESORES BLOQUE No. 10 Y MANTENIMIENTO DE LOS BLOQUES No. 4, 8 Y 12 EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO "DIEGO LUIS CÓRDOBA"

2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MARCO DEL PROYECTO.

El posible objeto contractual se desarrollará con arreglo a las siguientes especificaciones:

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1	PRELIMINARES		
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA SINTÉTICA	M2	120
1.2	REPLANTEO	M2	69,6
1.3	DEMOLICIÓN DE MUROS	M2	28,38
1.4	DEMOLICIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO REFORZADO	ML	25,8
1.5	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO	M3	0,22
1.6	CORTE DE PISO EN BALDOSA CON PULIDORA	ML	25,8
1.7	DEMOLICIÓN DE PISO EN BALDOSA	M2	17,02
1.8	DESMONTE DE CIELORRASO EN TV	M2	17,82
1.9	HUECOS PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA EN CONCRETO DE Ø 5/8", PROFUNDIDAD 20 CMS APROX. INCLUYE SIKA ANCHORFIX-3001	UND	96
2	ESTRUCTURA		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA METÁLICA W 12X35-A36	KG	2302,38
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA METÁLICA C 220X80 - 3 MM	KG	309,42
2.3	ENTREPISO METALDECK DE 2" - CALIBRE 22	M2	50,46
2.4	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO REFORZADO CON 4Ø1/2" Y EØ3/8" C/O,15 MTS DE 15*20 CMS	ML	46,8
2.5	PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO E =10 CMS	M2	10,48
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA 3/8 DE 40 X40	KG	40,83
2.7	ANCLAJE CON PERFORACIÓN DE 5/8 Y EPOXICO	UND	96
3	MAMPOSTERÍA		
3.1	MURO EN BLOQUE ARCILLA E = 0,12	M2	105,4
4	REVOQUE -IMPERMEABILIZACIONES		

"UTCH, Compromiso de Todos y para Todos"



4.1	REVOQUE DE MURO EN MORTERO 1:4	M2	222,8
4.2	RESANE MURO MORTERO 1-4 IMPERMEABILIZADO	M2	108,27
4.3	IMPERMEABILIZANTE CON MANTO ASFALTICO CON FOIL O SIMILAR PARA MURO EXTERNO	M2	200
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
5.1	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 4 No. 8, INCLUYE TUBERÍA EM Ø 3/4"	ML	60
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS	UND	2
5.3	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS LED 60 X 60 DE 48W	UND	16
5.4	SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMAS DOBLES 110 V CON POLO A TIERRA	UND	16
5.5	SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMAS DOBLES 220 CON POLO A TIERRA	UND	4
5.6	SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTORES DOBLES	UND	2
5.7	SALIDA DE DATOS	UND	16
6	ACABADO DE PISO		
6.1	PISO EN BALDOSA EN GRANITO PULIDO	M2	74,48
6.2	PULIDA Y BRILLADO DE PISO	M2	74,48
7	CARPINTERÍA METÁLICO		
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA DE HIERRO, INCLUYE MARCO, TIRADERA, CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE 1,00 X 2,20 MTS.	M2	4,4
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTA EN ALUMINIO AMONIZADO Y VIDRIO 4 MM, INCLUYE CERRADURA	M2	24
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTORES EN HIERRO CUADRADA DE 1/2", INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	M2	24
8	CUBIERTA		
8.1	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA POLICARBONATO	M2	230
8.2	DOMO EN LAMINA POLICARBONATO, INCLUYE ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO Ø 3", VER DISEÑO	M2	32
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA POLICARBONATO, ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE CANOERA, BAJANTE, SOPORTES Y RECUBRIMIENTO, VER DISEÑO	M2	51,2
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO INCLUYE ENTRAMADO EN TUBERÍA DE ACERO A= 1,50 MTS, CANOERA, BAJANTE, SOPORTES Y RECUBRIMIENTO, VER DISEÑO	M2	161,55
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERGOLA EN LAMINA POLICARBONATO, ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE CANOERA, BAJANTE, SOPORTES Y RECUBRIMIENTO, VER DISEÑO	M2	242,28
9	CIELORRASO		
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PVC NACIONAL, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	69,6
10	PINTURA		
10.1	ESTUCO DE MUROS	M2	244,4
10.2	PINTURA EN VINILTEX TIPO 1	M2	562,8

3. VALOR DEL PROCESO Y FORMA DE PAGO.

El valor del contrato que se genere en el marco del proceso de Selección de Menor Cuantía UTCHMEC 0007 - 2020, es hasta por la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$444.861.850,00) MCTE.** que serán pagados de la siguiente manera: **A.** Un anticipo: Correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato

"UTCH, Compromiso de Todos y para Todos"



una vez se haya firmado, perfeccionado el contrato, expedido y aprobado las garantías correspondientes. B. El cincuenta por ciento (50%) restante mediante actas parciales de avance de obra superiores al 20% de avance físico de la obra.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN.

La modalidad de selección del presente proceso será la de Menor Cuantía de que trata el artículo 25 del acuerdo 0008 del 11 de abril de 2019.

5. TÉRMINOS PARA LA PRESENTACIÓN.

Los oferentes interesados en manifestar su intención de participar en el presente proceso tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles, desde el día 22/10/2020 y hasta el día 28/10/2020, la cual deberá ser remitidas al correo electrónico contratacion@utch.edu.co.

6. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN.

El plazo estimado de ejecución del posible contrato a desarrollar es de hasta SESENTA (60) días contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, constitución y aprobación de las garantías correspondientes

Cordialmente.

LEASSER JAIR CORDOBA MENA.

Jefe Oficina de Contratación.

PROYECTO	ELABORÓ	REVISÓ	FOLIOS	FECHA
Yefer Guzmán.	harnosquerau	Leasser córdoba M.	3	Octubre 2020

"UTCH, Compromiso de Todos y para Todos"